

CLARIFICĂRI

**solicitate la caietul de sarcini privind atribuirea contractului la cererea de ofertă pentru
„Reparații capitale la Scoala primară din Sighetu-Silvaniei , com Chiesd, jud. Sălaj**

1.Întrebare-Capitolul de lucrări „, procurat și montat pardoseli din parchet,, ce caracteristici trebuie să aibă parchetul (ex. Tip, grosime)

Răspuns- Parchetul va fi stratificat cu grosimea de 5mm

2.Întrebare-Ce presupune capitolul de lucrări „amenajare grup sanitar cu 5 cabine „: gresie, faianță, glet, zugrăveli, obiecte sanitare, nu sunt date cantitățile, să se specifice cantitățile.

Răspuns-Grupul sanitar cu 5 cabine să conțină 5 corpuri de wc și 5 bazine de apă, 2 chiuvete și cantitățile de 40 mp faianță, 48 mp gresie, glet și vopsea lavabilă 20mp

3.Întrebare-Ce tip de bazin de vidanjare se cere. Din beton, mase plaetice, din fibră de sticlă. Să se specifice distanța de amplasare față de obiectiv. Lungimea racordului de canalizare până la bazin, tipul conductelor de racordare la bazin, nr. Căminelor de vizitare. Cantitățile de lucrări pentru acestea.

Răspuns-Bazinul vidanjabil se va executa din beton cu un cămin de vizitare amplasat la o distanță de 20m față de grupul sanitar

4.Întrebare-Instalația electrică se reface în întregime. Pe ce tip de conductori (cupru sau aluminiu).Corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare, tablouri electrice. Să se specifice cantitățile de lucrări pentru acestea.

Răspuns-Instalația electrică se va face în întregime pe conductori de cupru, 14 prize, 40 corpuri de iluminat, 12 întrerupătoare.

5.Întrebare- Articolul „, alimentare cu apă ce include -săpătură, umplutură, teavă, grosimea tevii, fittinguri, armături, cămine de vane, sursa de apă. Să se specifice cantitățile de lucrări.

Răspuns-Alimentarea cu apă la grupul social va fi realizată de la fântâna proprie de la o distanță de 60m cu ajutorul unui hidrofor.

PRIMAR
CĂTANĂ IOAN

SECRETAR