

**ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CHIEȘD
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂREA

Nr.5 din 26 martie 2021

privind aprobarea obiectivului de investiții „Instalații cu rol de securitate la incendiu- Grădinița cu program normal –Chieșd”

Consiliul local al comunei Chieșd, jud. Sălaj, întrunit în ședința ordinară din 26.03.2021.

În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, a) republicată;
- b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- d) art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- e) art. 41 și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- f) art. 7 alin. (1) lit. c), lit. c¹) și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- g) art. 5 și art. 6 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- h) art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- i) art. 43 și art. 45 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- j) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând act de:

- referatul de aprobare al primarului comunei Chieșd, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr 610 din 26 februarie 2021;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chieșd, înregistrat sub nr. 609 din 26 februarie 2021;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 919 din 25.03.2021 din Cadrul Consiliului local Chieșd,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL CHIEȘD

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții „Instalații cu rol de securitate la incendiu- Grădinița cu program normal –Chieșd”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul financiar-contabilitate și persoana responsabilă cu achizițiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Chieșd, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului - Județul Sălaj
- Primarul comunei Chieșd
- La dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CĂTANĂ IOAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
ZAHA VIORICA



OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL - CHIESD

Proiect:

Plansa:

Faza:

Pag 1

nr: _____

nr: _____

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

10.05.2019

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv TVA)TOTALUL
(exclusiv TVA)

-lei-

-lei-

5 = 3 x 4

OBIECTUL: INSTALATII CU ROL DE SECURITATE LA INCENDIU

STADIUL FIZIC: Instalatia de paratraznet

1	W2A16B#	Captator cu ionizare	buc	1.00	107.81	107.81
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	72.00	72.00	72.00
			utilaj:	35.81	35.81	35.81
			transport:	0.00	0.00	0.00
2	CE24D#	Diverse accesorii la invelitori ...rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratraznete etc	buc	1.00	68.03	68.03
			material:	33.78	33.78	33.78
			manopera:	34.20	34.20	34.20
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.05	0.05	0.05
		greutate materiale	tone	0.00		
		manopera	ore	1.90		
3	EG06B1	Conducta de captare, montata pe suporturi existente, pe acoperisuri din materiale inflamabile, conducta fiind din...banda din otel zincata, de 25x4 mm	m	40.00	8.67	346.67
			material:	2.63	105.39	105.39
			manopera:	5.94	237.60	237.60
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.09	3.68	3.68
		greutate materiale	tone	0.04		
		manopera	ore	13.20		
4		Adaptor cupru/bronz, DN = 48 mm	buc	1.00	100.00	100.00
			material:	100.00	100.00	100.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
		greutate materiale	tone	0.00		
5	7311010	Sistem de fixare in 3 puncte cu console de 60 cm, pentru catarg	set	1.00	3.20	3.20
			material:	3.20	3.20	3.20
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
		greutate materiale	tone	0.00		
6	5206659	Clema de fixare pentru conductor coborare	buc	24.00	7.00	168.00
			material:	7.00	168.00	168.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
		greutate materiale	tone	0.01		
7	5206790	Clema de prindere conductor de tabla faltuita	buc	2.00	20.00	40.00
			material:	20.00	40.00	40.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL: INSTALATII CU ROL DE SECURITATE LA INCENDIU

STADIUL FIZIC: Instalatia de paratragnet

8	EG07F1	Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din...sîrma din otel, zineata, D = 8 mm, montat aparent pe zidarie	m	16.00	13.55	216.82
				material:	2.20	35.25
				manopera:	11.34	181.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.01	0.13
	greutate materiale	tone	0.04			
	manopera	ore	10.08			
9	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii	buc	2.00	33.41	66.82
				material:	1.01	2.02
				manopera:	32.40	64.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.00			
	manopera	ore	3.60			
10	EG13A#	Cutie cu eclisa...pentru centura de impamantare	buc	2.00	34.26	68.53
				material:	6.56	13.12
				manopera:	25.20	50.40
				utilaj:	2.50	5.00
				transport:	0.00	0.01
	greutate materiale	tone	0.00			
	manopera	ore	2.80			
10.L	7312463	Cutie cu eclisa pentru centura de {mp ...m^ntare tip ces-2	buc	2.00	68.10	136.20
				material:	68.00	136.00
				transport:	0.10	0.20
11	W1MN07A#	Priza de pamant zincata cu...un contur montata in sant existent	buc	1.00	487.65	487.65
				material:	2.55	2.55
				manopera:	485.10	485.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.11			
	manopera	ore	26.95			
11.L	7309903	Priza pamint 1 contur, banda ol-zn 40x4 L = 24m, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 m	buc	1.00	850.00	850.00
12	MLE151541	Verificarea prizelor de pamant..., pentru o priza	buc	1.00	32.40	32.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	32.40	32.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	1.80			
13	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc...in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	6.00	13.86	83.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.86	83.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	4.62			
14	TSD18D1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din ...teren foarte tare	mc	6.00	27.82	166.94
				material:	0.10	0.62
				manopera:	27.72	166.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.01
	greutate materiale	tone	0.60			
	manopera	ore	9.24			

STADIUL FIZIC: Instalatia de paratragnet

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII CU ROL DE SECURITATE LA INCENDIU					
STADIUL FIZIC: Instalatia de paratragnet					

14	TSD18D1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din ...teren foarte tare	mc	6.00	27.82	166.94
				material:	0.10	0.62
				manopera:	27.72	166.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.01
	greutate materiale	tone	0.60			
	manopera	ore	9.24			

Cheltuieli directe:	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Recapitulatia:	1 ian.2019	1,490.55	1,573.74	40.81	4.08	3,109.18

Cotributie asiguratorie pentru munca	0.3375 %	0.00	5.31	0.00	0.00	5.31
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		1,490.55	1,579.05	40.81	4.08	3,114.49
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	74.53	78.95	2.04	0.20	155.72
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		1,565.08	1,658.00	42.85	4.28	3,270.21
Profit	5.0000 %	78.25	82.90	2.14	0.21	163.51
Total Inclusiv Profit:		1,643.33	1,740.90	44.99	4.50	3,433.73

OBIECTUL: INSTALATII CU ROL DE SECURITATE LA INCENDIU
STADIUL FIZIC: Instalatia de detectie si iluminat de siguranta

1	EM01A1+	Centrala detectare/avertizare incendiu conventionala maxim 4 zone, ...montata pe zid beton/caramida;	buc	1.00	25.60	25.60
				material:	2.50	2.50
				manopera:	23.10	23.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.01			
	manopera	ore	1.05			

1.L	20018367	Acumulator cu gel 12V - 18Ah - VdS, 181x76x167	buc	2.00	250.00	500.00
2	EN11A+	Detectoare de fum	buc	14.00	19.44	272.23
				material:	15.48	216.79
				manopera:	3.96	55.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.02			
	manopera	ore	2.52			

2.L	20019143	Detector de fum	buc	14.00	89.00	1,246.00
3	EN11B+	Detectoare de temperatura	buc	1.00	22.37	22.37
				material:	15.77	15.77
				manopera:	6.60	6.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.00			
	manopera	ore	0.30			

3.L	20019144	Detector de temperatura	buc	1.00	118.00	118.00
4	EN25A1+	Dispozitive de avertizare opto - acustice montate la interior, ...conventionale	buc	1.00	4.09	4.09
				material:	0.35	0.35
				manopera:	3.74	3.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.00			
	manopera	ore	0.17			

4.L	20019181	Soclu pentru dispozitiv avertizor opto-acustic, de exterior	buc	1.00	17.54	17.54
-----	----------	---	-----	------	-------	-------

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL: INSTALATII CU ROL DE SECURITATE LA INCENDIU

STADIUL FIZIC: Instalatia de detectie si iluminat de siguranta

5	EN25A1+	Dispozitive de avertizare opto - acustice montate la interior,...conventionale	buc	1.00	18.32	18.32
			material:		14.58	14.58
			manopera:		3.74	3.74
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.00			
	manopera	ore	0.17			
5.L	20019180	Baza pentru dispozitiv avertizor opto-acustic, de interior	buc	1.00	728.97	728.97
6	EC06C#	Cablu cu...2-30 conductoare de 0,75-2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare, blocare, montat cu scoabe pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	250.00	7.49	1,872.46
			material:		0.01	2.46
			manopera:		7.48	1,870.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.15			
	manopera	ore	85.00			
6.L	4808826	Cablu JE-H(St)H FE 180/E90 2X2X08 MM	m	257.50	1.60	412.00
7	ED10A1	Buton de actionare alarma incendiu	buc	3.00	7.04	21.12
			material:		0.22	0.66
			manopera:		6.82	20.46
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.00			
	manopera	ore	0.93			
7.L	5535713	Buton incendiu	buc	3.00	17.20	51.61
8	EF07A#	Legatura electrica...pana la 0,5 m intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate in tablouri,...	buc	200.00	2.20	440.00
			material:		0.00	0.00
			manopera:		2.20	440.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
	manopera	ore	20.00			
9	RPCU05D#	Strapungeri pentru cond/tiranti(consolid),exec...manual in pereti zidarie caramida 16-25 cm gros p	buc	20.00	13.64	272.80
			material:		0.00	0.00
			manopera:		13.64	272.80
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
	manopera	ore	12.40			
10	6621480	Banda izolatoare pc 15/25 stas3698/62	m	100.00	1.30	130.05
			material:		1.30	130.00
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.05
	greutate materiale	tone	0.01			
11	20012527	Dibluri	buc	100.00	0.50	50.02
			material:		0.50	50.00
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.02
	greutate materiale	tone	0.00			
12	EC01A#	Cablu pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	42.00	14.16	594.73
			material:		0.14	5.89
			manopera:		12.32	517.44
			utilaj:		1.70	71.40
			transport:		0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.00			

1		2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: INSTALATII CU ROL DE SECURITATE LA INCENDIU						
STADIUL FIZIC: Instalatia de detectie si iluminat de siguranta						
12.L	7318987	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	8.40	3.09	25.94
12.L	4807869	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x1,5 mmp	m	43.26	6.20	268.35
13	EC01A#	Cablu pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	12.00	14.15	169.77
greutate materiale			tone	0.01		
manopera			ore	6.72		
3.L	4807870	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol NHXH JE90/FE 180 de 3x2,5 mmp	m	12.36	6.20	76.67
4	VA14A01	Canale din pvc neplast. conf. pe sant. det. tip 60/62160/633 cu gros. de...4 mm. avand perim. 250-400 mm	mp	6.00	288.42	1,730.49
greutate materiale			tone	0.05		
manopera			ore	65.40		
5	EF04A#	Tablou tip bloc electric,...montat pe zidarie cu dibluri din material plastic	buc	2.00	30.77	61.54
greutate materiale			tone	0.11		
manopera			ore	1.40		
L	7348578	Tablou de distributie	buc	2.00	120.00	240.00
EF05B#	Intrerupator automat		buc	12.00	38.28	459.34
greutate materiale			tone	0.07		
manopera			ore	7.20		
5536782	Disjuncotor, bipolar, de 10 a		buc	6.00	35.01	210.06
greutate materiale			tone	0.01		
5403564	Intrerupator automat diferential 16 A - 30 mA		buc	6.00	110.00	660.00
greutate materiale			tone	0.02		
EE10K1	Corpuri de iluminat speciale...monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolțuri) metalice		buc	21.00	127.91	2,686.16

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII CU ROL DE SECURITATE LA INCENDIU					
STADIUL FIZIC: Instalatia de detectie si iluminat de siguranta					
manopera					
20	5538088	ore	16.80		
	Corp iluminat de siguranta	buc	21.00	120.00	2,520.02
		material:		120.00	2,520.00
		manopera:		0.00	0.00
		utilaj:		0.00	0.00
		transport:		0.00	0.02
greutate materiale					
		tone	0.00		
21	EE12F#				
	Corp de iluminat cu LED echipat cu kit de emergenta, montat pe bolturi implantate	buc	10.00	21.05	210.48
		material:		2.70	27.00
		manopera:		18.26	182.60
		utilaj:		0.09	0.88
		transport:		0.00	0.00
greutate materiale					
		tone	0.00		
manopera					
		ore	8.30		
21.L	5100324	Corp il. cu LED	230 V 4x18W	buc	10.00
					180.00
					1,800.00
Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj
			12,265.56	5,541.36	108.68
Recapitulatia:		1 ian.2019			
Contributie asiguratorie pentru munca		0.3375 %	0.00	18.70	0.00
					0.00
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:			12,265.56	5,560.06	108.68
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	613.28	278.00	5.43
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:			12,878.84	5,838.06	114.12
Profit		5.0000 %	643.94	291.90	5.71
Total Inklusiv Profit:			13,522.78	6,129.97	119.82
					1.25
Cheltuieli directe:			13,756.11	7,115.10	149.49
Recapitulatie:			1,410.00	755.77	5.22
TOTAL GENERAL (faraTVA):			15,166.11	7,870.87	15.32
TVA:			2,881.56	1,495.47	5.75
TOTAL GENERAL:			18,047.67	9,366.33	31.31
					1.09
					6.85
					27,616.98

