

HOTĂRÂREA
Nr.10 din 26 martie 2021

privind aprobarea devizului general și obiectivul de investiții „Lucrări de extindere rețea electrică iluminat public –rețea nouă în localitatea Chieșd, Comuna Chieșd, Județul Sălaj”.

Consiliul local al comunei Chiesd, jud. Sălaj, întrunit în ședința ordinară din 26.03.2021.

În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, a) republicată;
- b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- d) art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- e) art. 41 și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- f) art. 7 alin. (1) lit. c), lit. c¹⁾ și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- g) art. 5 și art. 6 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- h) art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- i) art. 43 și art. 45 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- j) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând act de:

- referatul de aprobare al primarului comunei Chiesd, în calitate sa de inițiator, înregistra sub nr. 607 din 26 februarie 2021;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chieșd, înregistrat sub nr. 608 din 26.02.2021;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 906 din 25.03.2021 din Cadrul Consiliului local Chieșd,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**CONSILIUL LOCAL CHIESD
HOTĂRĂȘTE:**


Art.1. Se aprobă devizul i general și obiectivul de investiții „, Lucrări de extindere rețea electrică iluminat public –rețea nouă în localitatea Chieșd, Comuna Chieșd, Județul Sălaj”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul financiar-contabilitate și persoana responsabilă cu achizițiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Chieșd, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului - Județul Sălaj
- Primarul comunei Chieșd
- La dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CĂTANĂ IOAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
ZAHĂ VIORICA



OBIECTIV:

Lucrari de extindere retea electrica iluminat public-retea noua in localitatea Chiesd, Comuna Chiesd, Judetul Salaj

Pag 1

Beneficiar:

COMUNA CHIESD

Proiectant:

s.c. amper grup s.r.l.

Executant:

Proiect:

Plansa:

Faza:

nr:

nr:

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Lucrari de extindere retea electrica iluminat public-retea noua in localitatea Chiesd, Comuna Chiesd, Judetul Salaj

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	Conform H.G. nr. 907 din 2016	
			TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	2,500.00	475.00	2,975.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	2,500.00	475.00	2,975.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		2,500.00	475.00	2,975.00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	17,358.86	3,298.19	20,657.05
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		17,358.86	3,298.19	20,657.05
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatia de construire/deșfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		19,858.86	3,773.19	23,632.05
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		17,358.86	3,298.19	20,657.05

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Executant;
S.C. AMPER GRUP S.R.L.

Beneficiar;
COMUNA CHIESD

Director General

Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel: 0238 477.007

OBIECTIV: Lucrari de extindere retea electrica iluminat
public-retea noua in localitatea Chiesd, Comuna
Chiesd, Judetul Salaj

Beneficiar: COMUNA CHIESD

Proiectant: s.c. amper grup s.r.l.

Executant:

Pag 1

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei 3	lei 4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	2,500.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	2,500.00	0.00
4.1.1	LUCRARI PENTRU REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE	17,358.86	17,358.86
5.1	Organizare de santier	17,358.86	17,358.86
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
		0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		19,858.86	17,358.86
TVA 19 %		3,773.19	3,298.19
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		23,632.05	20,657.05

uro = _____ lei, curs la data de _____

oculant;
C. AMPER GRUP S.R.L.

Beneficiar;
COMUNA CHIESD

ector General,

port generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV:

Lucrari de extindere retea electrica iluminat
public-retea noua in localitatea Chiesd, Comuna
Chiesd, Judetul Salaj

Pag 1

Beneficiar:

COMUNA CHIESD

Proiectant:

s.c. amper grup s.r.l.

Executant:

Proiect:

Plansa:

Faza:

nr:

nr:

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr.
cap./subcap.
deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare
(exclusiv TVA)

1

2

lei

3

I. Lucrari de constructii si instalatii

Constructii si instalatii

4.1

[0021.1] LUCRARI PENTRU REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE

17,358.86

4.1.1

[0021.1.1] Montare stalpi Metalici

17,358.86

4.1.1.1

[0021.1.2] AIL LED VOLTANA 0 - 29,6 W

6,718.89

4.1.1.2

[0021.1.3] FUNDATIE STALP tip SE 4

3,924.41

4.1.1.3

[0021.1.4] LEA 0,4 kV Conductor TYIR 3x16+25 mm²

3,688.58

4.1.1.4

TOTAL I

3,026.98

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

17,358.86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL II

0.00

III. Procurare

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

0.00

4.5

Dotari

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

0.00

IV. Probe tehnologice si teste

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

0.00

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

T 19%:

TOTAL VALOARE:

17,358.86

3,298.19

20,657.05

euro = _____ lei, curs la data de _____

Executant:

S.C. AMPER GRUP S.R.L.

Beneficiar:

COMUNA CHIESD

Director General,

Responsabil general cu ISOP

www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477 007

OBIECTIV: Lucrari de extindere retea electrica iluminat
public-retea noua in localitatea Chiesd, Comuna
Chiesd, Judetul Salaj

Beneficiar: COMUNA CHIESD

Proiectant: s.c. amper grup s.r.l.

Executant:

Pag 1

Proiect: _____

Plansa: _____

Faza: _____

nr: _____

nr: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
0	OBIECTUL: LUCRARI PENTRU REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE				
	STADIUL FIZIC: Montare stalpi Metalici				
1	TSA16C2		1.53	53.67	82.12
	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, me in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1,5m teren tare cu obstacol		material: manopera: utilaj: transport:	0.00 53.67 0.00 0.00	0.00 82.12 0.00 0.00
2	manopera W2G16A#	ore	4.07	0.00	0.00
	Protejarea capatului de cablu...cu izolatie din PVC	buc	4.50	2.17	9.76
			material: manopera: utilaj: transport:	0.00 2.17 0.00 0.00	0.00 9.76 0.00 0.00
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	0.45		
2 L	6718431		4.50	2.12	9.54
	Capison pentru capat de cablu cu diametrul intre 8-17mm	buc	27.00	3.11	84.00
3	W2G13A#			0.04	0.99
	Cablu de energie electrica, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolatia din PVC montat...prin stalp de metal cablu nearmat cu sectiunea de 2x2,5 sau 4x4 ;	m	material: manopera: utilaj: transport:	3.07 0.00 0.00 0.00	83.01 0.00 0.00 0.00
	greutate materiale	tone	0.01		
	manopera	ore	3.78		
3 L	4801907		27.68	3.59	99.35
	Cablu energie cyy U s.8778	0,6/1 KV 3x 2,5 m	6.00	55.66	333.96
4	W2105A#			36.17	217.04
	Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant...in teren normal;	m	material: manopera: utilaj: transport:	18.54 0.95 0.00 0.00	111.24 5.69 0.00 0.00
	greutate materiale	tone	0.03		
	manopera	ore	5.22		
5	W1R11A		1.00	3.32	3.32
	Imbinarea prizei de legare...la pamant cu suruburi galvanizate m12x40	buc	material: manopera: utilaj: transport:	1.14 2.18 0.00 0.00	1.14 2.18 0.00 0.00
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	0.10		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: LUCRARI PENTRU REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE					
STADIUL FIZIC: Montare stalpi Metalici					
6	W2I04A#	Montare electrod orizontal din platabanda zincata pentru priza de pamant...in teren normal;	kg	18.51	
			material:	33.40	618.27
			manopera:	7.83	144.93
			utilaj:	25.57	473.34
			transport:	0.00	0.00
				0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.02		
	manopera	ore	22.21		
7	W1P07A	Verificarea prizei de legare...la pamant la lea sub 1kv	buc	1.00	
			material:	18.04	18.04
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	18.04	18.04
			transport:	0.00	0.00
				0.00	0.00
8	TsD01XD	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantut provenind...teren f tare	mc	1.53	
			material:	13.14	20.10
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	13.14	20.10
			transport:	0.00	0.00
				0.00	0.00
	manopera	ore	0.82		
	TRI1AA01F3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	6.35	
			material:	8.49	53.92
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	8.49	53.92
			transport:	0.00	0.00
				0.00	0.00
	manopera	ore	1.04		
10	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...15 km.	tona	6.35	
			material:	0.64	4.06
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
				0.00	0.00
	manopera	ore	2.86		
11	TRHAA08F3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	6.35	
			material:	0.64	4.06
			manopera:	6.60	41.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.60	41.94
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	manopera	ore	2.22		
12	W1MH31A#	Însotire transport cu stâlpi sau tamburi de catre buc automacara pe pneuri de la depozit la lucrare si retur...pe distanta pâna la 20 km	buc	1.00	
			material:	68.64	68.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	68.64	68.64
				0.00	0.00
				58.54	108.89
			material:	0.02	0.04
			manopera:	57.16	106.33
			utilaj:	1.36	2.52
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	4.80		
	manopera	ore	5.62		
13.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.87	
14	CB03A1	Cofraje pentru beton armat în pereti drepti si diafragme, din panouri refotosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, cu planseu din beton monolit	mp	4.50	
			material:	245.00	459.35
			manopera:	17.95	80.78
			utilaj:	2.28	10.27
			transport:	15.67	70.51
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.01		
	manopera	ore	3.60		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: LUCRARI PENTRU REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE					
STADIUL FIZIC: Montare stalpi Metalici					
15	CF11A1	Tencuieli sclvisite executate cu mortar de ciment marca M 100-T, aplicate manual la pereti de caramida sau beton cu suprafete plane, in grosime medie de 2 cm, exclusiv schela;	mp	1.92	
			material:	22.25	42.73
			manopera:	2.21	4.25
			utilaj:	20.04	38.48
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.11		
	manopera	ore	2.07		
15.L	2101157	Mortar de zidarie M 10 s 1030	mc	0.03	0.00
16	CA01A1	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 mc, inclusiv	mc	0.27	60.66
			material:	0.02	0.01
			manopera:	59.73	16.13
			utilaj:	0.91	0.24
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.69		
	manopera	ore	0.86		
16.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	0.27	289.00
17	W2A16B#	Stâlp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacara in fundatie turnata, stâlp de peste 5m	buc	3.00	172.85
			material:	0.53	1.58
			manopera:	87.84	263.52
			utilaj:	84.48	253.44
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.65		
	manopera	ore	12.00		
17.L	material				
18	W2E20A#	Stîlp din teava de otel zincat de 8 m Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de...pana la 6mm ² ;	buc	3.00	1,056.00
			buc	12.00	1.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.76	21.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	0.96		
19	AUT5704	Platforma ridicatoare cu brate, tip prb 15 pe auto SI	ora	4.50	80.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	360.00
			transport:	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:		4,195.14	1,411.70	690.53	4.06
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			6,301.43
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	31.76	0.00
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		4,195.14	1,443.46	690.53	4.06
Cheltuieli indirecte		3.0000 %	125.85	43.30	20.72
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		4,320.99	1,486.76	711.25	4.19
Profit		3.0000 %	129.63	44.60	21.34
Total Inclusiv Beneficiu:		4,450.62	1,531.37	732.59	4.31
OBIECTUL: LUCRARI PENTRU REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE					
STADIUL FIZIC: AIL LED VOLTANA 0 - 29,6 W					
1	W2F01C#	Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat...pe stâlp plantat cu platforma ridicatoare cu brat PRB-16 pt. retelele de iluminat aeriene;	buc	4.00	36.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.63	42.51
			utilaj:	25.60	102.40
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	1.96		

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE

STADIUL FIZIC: AIL LED VOLTANA 0 - 29,6 W

2	material	Corp de iluminat VOLTANA 0 - 29,6 W	buc	4.00	585.00	2,340.00
			material:		585.00	2,340.00
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.01			
3	W2F05C#	Dispozitiv din cârja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: ... 1 cârja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16;	buc	3.00	107.55	322.66
			material:		6.98	20.93
			manopera:		44.58	133.74
			utilaj:		56.00	168.00
			transport:		0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.02			
	manopera	ore	6.00			
3.L	6311695	Cirja mica din teava otel lam. la cald D = 42x3mm; L = 1,10m	buc	3.00	135.00	405.00
3.L	material	Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stâlp metalic	buc	6.00	32.00	192.00
4	TRI1AA08F3	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10m auto-rampa, teren categ.	tona	0.03	6.60	0.20
			material:		0.00	0.00
			manopera:		6.60	0.20
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
	manopera	ore	0.01			
5	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist = ... 10 km.	tona	0.03	6.05	0.18
			material:		0.00	0.00
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		6.05	0.18
6	TRI1AA01F3	Incercarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran. pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	0.03	8.49	0.25
			material:		0.00	0.00
			manopera:		8.49	0.25
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
	manopera	ore	0.01			
7	W2F05C#	Dispozitiv din cârja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: ... 1 cârja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16;	buc	1.00	107.54	107.54
			material:		6.96	6.96
			manopera:		44.58	44.58
			utilaj:		56.00	56.00
			transport:		0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.01			
	manopera	ore	2.03			
7.L	6311695	Cirja mica din teava otel lam. la cald D = 42x3mm; L = 1,10m	buc	1.00	135.00	135.00
	6311610	Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stâlp se 4	buc	2.00	23.20	46.40
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		procent	material	manopera	utilaj	transport
Contributie		Recap 2019: CAM 2,25	3,146.29	221.28	326.40	0.18
asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0.00	4.98	0.00	0.00
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			3,146.29	226.26	326.40	0.18
Cheltuieli indirecte		3.0000 %	94.39	6.79	9.79	0.01
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:			3,240.68	233.05	336.19	0.19
Profit		3.0000 %	97.22	6.99	10.09	0.01
Total Inclusiv Beneficiu:			3,337.90	240.04	346.28	0.19
						3,924.41

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE

STADIUL FIZIC: FUNDATIE STALP tip SE 4

1	TSA09C1	Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant imbibat cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 teren tare	mc	1.05	65.36	68.63
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	65.36	68.63	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2	2201672	Piatra sparta pentru drumuri magmatice 40-63 mm.	mc	0.75	85.00	63.75
			material:	85.00	63.75	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
3	TSD04D1	Compactarea cu maini de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand ...20 cm grosime pamant coeziv	mc	1.05	12.74	13.38
			material:	0.02	0.02	
			manopera:	12.72	13.36	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
4	TSD19B1	Umplutura de pamant compactata, la fundatiile de la stalpii linilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamant provenit din ... teren tare	mc	1.05	56.75	59.57
			material:	0.02	0.02	
			manopera:	56.73	59.57	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
5	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant, alinat, strat uniform 10-30cm, gros cu sfarim, bulg, teren, teren mijlociu	mc	0.75	5.89	4.42
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	5.89	4.42	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
6	CB02A1	Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu asteroata din scanduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	2.00	18.08	36.16
			material:	2.57	5.14	
			manopera:	15.51	31.02	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
7.L	6420874	Stalp lin.el.aer.se 4 1 KV 10 M bpsbp.vibr.ipct831/i	buc	1.01	965.00	974.65
B	W2A17A#	Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata...in teren normal;	buc	1.00	142.53	142.53
			material:	0.49	0.49	
			manopera:	43.04	43.04	
			utilaj:	99.00	99.00	
			transport:	0.00	0.00	
			greutate materiale	tone	0.75	
			manopera	ore	1.96	
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
			greutate materiale	tone	0.00	
			manopera	ore	0.08	

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE

STADIUL FIZIC: FUNDATIE STALP tip SE 4

9	AUT6751	Automacara...5tf,hma=6,5m,deschidero max=5,5m	ora	1.50	132.00	198.00
			material:		0.00	0.00
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		132.00	198.00
			transport:		0.00	0.00

10	TSA16C1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m, teren tare	mc	4.20	44.79	188.13
			material:		0.00	0.00
			manopera:		44.79	188.13
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00

	manopera	ore	9.32			
11	TSD19C1	Umplutura de pamant compactata, la fundatiile de la stalpii linilor electrice acriene de inalta tensiune, cu pamant provenit din ...teren foarte tare	mc	4.20	80.36	337.49
			material:		0.02	0.09
			manopera:		80.33	337.40
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00

	greutate materiale	tone	0.42			
	manopera	ore	15.58			
12	W2105C#	Montare electrod vortical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant...in teren foarte tare.	m	6.00	65.34	392.04
			material:		36.17	217.04
			manopera:		28.13	168.78
			utilaj:		1.04	6.23
			transport:		0.00	0.00

	greutate materiale	tone	0.03			
	manopera	ore	7.92			
13	W2104C#	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant...in teren foarte tare.	kg	18.21	52.37	953.62
			material:		7.83	142.59
			manopera:		44.54	811.04
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00

	greutate materiale	tone	0.02			
	manopera	ore	38.06			
14	W1R11A	Imbinarea prizei de legare...la pamant cu suruburi galvanizate m12x40	buc	1.00	3.36	3.36
			material:		1.18	1.18
			manopera:		2.18	2.18
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00

	greutate materiale	tone	0.00			
	manopera	ore	0.10			

Total Cheltuieli directe:	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Recapitulatia:		1,405.37	1,729.33	303.23	0.00	3,437.93

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	Recap 2019: CAM 2,25 2.2500 %	0.00	38.91	0.00	0.00	38.91
---	----------------------------------	------	-------	------	------	-------

Total Inklusiv Cheltuieli directe:		1,405.37	1,768.24	303.23	0.00	3,476.84
------------------------------------	--	----------	----------	--------	------	----------

Cheltuieli indirecte	3.0000 %	42.16	53.05	9.10	0.00	104.31
----------------------	----------	-------	-------	------	------	--------

Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		1,447.53	1,821.29	312.32	0.00	3,581.14
--------------------------------------	--	----------	----------	--------	------	----------

Profit	3.0000 %	43.43	54.64	9.37	0.00	107.43
--------	----------	-------	-------	------	------	--------

Total Inklusiv Beneficiu:		1,490.96	1,875.93	321.69	0.00	3,688.58
---------------------------	--	----------	----------	--------	------	----------

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE

STADIUL FIZIC: LEA 0,4 kV Conductor TYIR 3x16+25 mmpp

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE

STADIUL FIZIC: LEA 0,4 kV Conductor TYIR 3x16+25 mmp

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W2A21A#	Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare în mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare ...cu ajutorul automacaralei pe pneuri	buc 1.00	24.55	24.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.07	6.07
			utilaj:	18.48	18.48
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore 0.28			
2	W2G15A#	Asezarea tamburului pe capra...cu greutatea pâna la 500kg;	buc 1.00	18.00	18.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.00	18.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore 0.83			
3	W2A22A#	Insotirea transportului cu stâlpi sau cablu de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare în vederea descarcarii dus-întors...pe distanta de pâna la 20 Km;	buc 1.00	68.64	68.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	68.64	68.64
			transport:	0.00	0.00
4	W2B14E#	Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;	buc 3.00	30.53	91.58
			material:	0.25	0.76
			manopera:	14.27	42.82
			utilaj:	16.00	48.00
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone 0.02			
	manopera	ore 1.95			
4L	5217650	Ansamblu de întindere pe stîlp metalic de 9m cu bratara zincata	buc 3.00	25.34	76.02
5	material	Clema de întindere bransament cuib trifazic	buc 8.00	12.54	100.32
			material:	12.54	100.32
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone 0.01			
6	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.00	
			material:	0.00	
			manopera:	7.00	
			utilaj:	0.00	
			transport:	0.00	
7	TRA02A35	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=...35 km.	tona	0.00	
			material:	0.00	
			manopera:	0.00	
			utilaj:	0.00	
			transport:	16.06	
8	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	0.00	
			material:	0.00	
			manopera:	5.00	
			utilaj:	0.00	
			transport:	0.00	
9	W2J01A#	Verificarea si încercarea rețelei electrice aeriene în vederea receptiei si punerii în functiune...retea noua;	buc 1.00	154.60	154.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	80.20	80.20
			utilaj:	74.40	74.40
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore 3.42			

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: LUCRARI PENTRU REALIZAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE					
STADIUL FIZIC: LEA 0,4 kV Conductor TYIR 3x16+25 mm ²					
10	W2D01A#	Montare clema de derivatie ...pentru conductoare	buc	12.00	
			material:	9.35	112.18
			manopera:	0.33	3.94
			utilaj:	9.02	108.24
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.00	0.00	0.00
	manopera	ore	4.92		
10.L	5206613	Clema de derivatie cdd 15il	buc	12.00	
11	W2C05A#	Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulato manuala, pe stalpi...cu greutatea specifica pana la 1 kg/m	100 m	1.20	
			material:	10.94	131.28
			manopera:	246.40	295.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	246.40	295.68
	greutate materiale	tone	0.12		
	manopera	ore	13.44		
11.L	4832367	Conductor TYIR 3x16+25	m	124.56	
12	W2B14E#	Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stalp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;	buc	1.00	
			material:	12.52	1,559.49
			manopera:	30.74	30.74
			utilaj:	0.47	0.47
			transport:	14.27	14.27
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	0.65		
12.L	5217685	Ansamblu de intindere pe stalp cu bratara zincata aub se 4	buc	1.00	
12.L	5204006	Papuc aluminiu pa25	buc	5.00	
13	W2B14E#	Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stalp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;	buc	1.00	
			material:	4.32	21.60
			manopera:	30.54	30.54
			utilaj:	0.26	0.26
			transport:	14.27	14.27
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	0.65		
13.L	5217686	Ansamblu de intindere pe stalp cu bratara zincata aub se 10	buc	1.00	
14	W2K12A#	Clema de derivatie ...cu dinti pentru bransament	buc	3.00	
			material:	26.45	26.45
			manopera:	13.27	39.80
			utilaj:	0.07	0.20
			transport:	13.20	39.60
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	1.80		
14.L	5206700	Clema de derivatie cu dinti cdd 45	buc	3.00	
			material:	10.94	32.82
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport
		1,978.61	619.16	241.52	0.00
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
	Recap 2019; CAM 2,25	0.00	13.93	0.00	13.93
	2.2500 %				
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
		1,978.61	633.10	241.52	0.00
	Cheltuieli indirecte	3.0000 %	59.36	7.25	0.00
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
		2,037.97	652.09	248.77	0.00
	Profit	3.0000 %	61.14	7.46	0.00
Total Inklusiv Beneficiu:					
		2,099.10	671.65	256.23	0.00
					3,026.98

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:	10,725.41	3,981.47	1,561.68	4.25	16,272.81
Recapitulatie:	653.18	337.51	95.11	0.26	1,086.05
TOTAL GENERAL (faraTVA):	11,378.59	4,318.98	1,656.79	4.50	17,358.86
TVA:	2,161.93	820.61	314.79	0.86	3,298.18
TOTAL GENERAL:	13,540.52	5,139.59	1,971.58	5.36	20,657.04

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Executant;
S.C. AMPER GRUP S.R.L.

Beneficiar;
COMUNA CHIESD

Director General

Raport generat cu ISDP, www.devizo.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV:

Furnizare si montare corp iluminat stradal LED 30 W, accesorii de prindere, carja - lucrari de instalatii electrice montaj, Comuna Chiesd, jud. Salaj - DA27524009

Pag 1

Beneficiar:

Comuna Chiesd

Proiectant:

Proiect: _____

nr: _____

Executant:

S.C. AMPER GRUP S.R.L.

Plansa: _____

nr: _____

Faza: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA**SECTIUNEA FINANCIARA**

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W2F01C# Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat...pe stâlp plantat cu platforma ridicatoare cu brat PRB-16 pt. retelele de iluminat aeriene;	buc	5.00	29.83	149.13
	manopera	ore	2.45		
2	material Corp de iluminat stradal cu LED Philips Malaga BRP101, 29.6W, 3054lm, lumina neutra, IP65, 220V	buc	5.00	452.00	2,260.00
	greutate materiale	tone	0.01		
3	W2F05C# Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:...1 carja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16;	buc	5.00	93.49	467.43
	manopera	ore	10.15		
3.L	6311695 Cirja mica din teava otel lam.la cald D = 42x3mm; L = 1,10m	buc	5.00	41.00	205.00
3.L	material Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stâlp metalic	buc	10.00	22.00	220.00
4	W2K12A# Clema de derivatie ...cu dinti pentru bransament	buc	10.00	13.20	132.00
	manopera	ore	6.00		
5	5206613 Clema de derivatie cdd 15il	buc	10.00	9.20	92.00
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	6.00		
	material	procent	2,811.53		
	manopera	procent	408.02		
	utilaj	procent	306.00		
	transport	procent	0.00		
	total				3,525.56

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	9.18	0.00	0.00
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		2,811.53	417.20	306.00	0.00
Cheltuieli indirecte	3.0000 %	84.35	12.52	9.18	0.00
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		2,895.88	429.72	315.18	0.00
Profit	3.0000 %	86.88	12.89	9.46	0.00
Total Inklusiv Beneficiu:		2,982.76	442.61	324.64	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):					3,750.00
TVA:				19.00 %	712.50
TOTAL GENERAL:					4,462.50

1 euro = _____ lei, curs la data de _____

Executant;
S.C. AMPER GRUP S.R.L.

Beneficiar;
COMUNA CHESD

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV:

Furnizare si montare cablu torsadat TYIR 16+25
mmp Al ptr. retea electrica LEA 0,4 kV, Comuna
Chiesd, jud. Salaj - DA27524139

Pag 1

Beneficiar:

COMUNA CHIESD

Proiectant:

Executant:

S.C. AMPER GRUP S.R.L.

Proiect: _____

nr: _____

Plansa: _____

nr: _____

Faza: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	W2A21A#	Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare în mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare ...cu ajutorul automacaralei pe pneuri	buc	1.00	22.87	22.87
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	6.07	6.07	
			utilaj:	16.80	16.80	
			transport:	0.00	0.00	
	manopera	ore	0.28			
2	W2G15A#	Asezarea tamburului pe capra...cu greutatea pâna la 500kg;	buc	1.00	18.00	18.00
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	18.00	18.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
	manopera	ore	0.83			
3	W2A22A#	Insotirea transportului cu stâlpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare în vederea descarcarii dus-întors...pe distanta de pâna la 20 Km;	buc	1.00	62.40	62.40
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	62.40	62.40	
			transport:	0.00	0.00	
4	W2B14E#	Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;	buc	2.00	38.54	77.07
			material:	0.26	0.53	
			manopera:	14.27	28.55	
			utilaj:	24.00	48.00	
			transport:	0.00	0.00	
	greutate materiale	tone	0.01			
	manopera	ore	1.30			
4.L	5217686	Ansamblu de întindere pe stîlp cu bratara zincata aub se 10	buc	2.00	26.34	52.68
5	5206900	Clema de întindere bransament cuib monofazic	buc	4.00	7.21	28.84
			material:	7.21	28.84	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
	greutate materiale	tone	0.00			
6	W2B10E#	Legatura de sustinere în aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;	buc	1.00	19.83	19.83
			material:	0.36	0.36	
			manopera:	7.47	7.47	
			utilaj:	12.00	12.00	
			transport:	0.00	0.00	
	greutate materiale	tone	0.00			
	manopera	ore	0.34			
6.L	5211459	Consola de sustinere zincata cu bratara se 4	csb buc	1.00	26.24	26.24
6.L	5212251	Armatura de sustinere asa 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70 mmp	buc	1.00	9.81	9.81

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.08	7.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.46	0.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	0.03		
8	TRA02A35	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...35 km.	tona	0.08	16.06
			material:	0.00	1.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	16.06	1.28
9	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa, teren categ.1	tona	0.08	5.33
			material:	0.00	0.43
			manopera:	5.33	0.00
			utilaj:	0.00	0.43
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	0.02		
10	W2J01A#	Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune...retea noua;	buc	1.00	153.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	85.50	85.50
			utilaj:	67.90	67.90
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	3.42		
11	W2D01A#	Montare clema de derivatie ...pentru conductoare	buc	3.00	14.82
			material:	0.31	44.46
			manopera:	14.51	0.92
			utilaj:	0.00	43.54
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	1.23		
11.L	5200514	Racord debivate paralel	buc	3.00	10.24
12	W2C05A#	Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stalpi...cu greutatea specifica pana la 1 kg/m	100 m	1.00	396.49
			material:	0.00	30.72
			manopera:	396.49	396.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.06		
	manopera	ore	11.20		
12.L	4832372	Conductor al. TYIR 16x 25	m	103.80	6.32
13	W2B19D1	Legatura...intindere in colt la retele torsadate pe stalpi tip se10 plantat manual montat	buc	1.00	82.28
			material:	26.25	82.28
			manopera:	23.90	26.25
			utilaj:	32.13	23.90
			transport:	0.00	32.13
	greutate materiale	tone	0.01		
	manopera	ore	1.10		
Total Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25	831.88	610.54	239.23
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	13.74	0.00
					0.00
Total Inklusiv Cheltuieli directe:			831.88	624.28	239.23
Cheltuieli indirecte		3.0000 %	24.96	18.73	1.28
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:			856.84	643.01	7.18
Profit		3.0000 %	25.71	19.29	0.04
Total Inklusiv Beneficiu:			882.54	662.30	7.39
					0.04
					1.36
					1,800.00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,800.00
TVA:				19.00 %	342.00
TOTAL GENERAL:					2,142.00

1 euro =

lei, curs la data de

Executant;
S.C. AMPER GRUP S.R.L.Beneficiar;
COMUNA CHIESD

Director General,

Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV:

Furnizare/montare corp de iluminat public Voltana
0 - 29 W - DA27290595

Pag 1

Beneficiar:

COMUNA CHIESD

Proiectant:

s.c. amper grup s.r.l.

Executant:

Proiect: _____

nr: _____

Plansa: _____

nr: _____

Faza: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

27.01.2021

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	W2F01C# Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat...pe stâlp plantat cu platforma ridicatoare cu brat PRB-16 pt. retelele de iluminat aeriene;	buc	6.00	28.85	173.09	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	9.65	57.89	
			utilaj:	19.20	115.20	
			transport:	0.00	0.00	
2	manopera ore Corp de iluminat VOLTANA 0 - 29,6 W	buc	6.00	485.00	2,910.00	
			material:	485.00	2,910.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
3	greutate materiale tone W2F05C# Dispozitiv din cârja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16;	buc	6.00	89.30	535.80	
			material:	6.92	41.50	
			manopera:	40.38	242.30	
			utilaj:	42.00	252.00	
			transport:	0.00	0.00	
	greutate materiale tone					
	manopera ore					
3 L	6311695 Cirja mica din teava otel lam.la cald D = 42x3mm;L = 1,10m	buc	6.00	56.10	336.60	
3 L	6311810 Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stâlp se 4	buc	12.00	23.20	278.40	
4	TRI1AA08F3 Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	0.05	6.30	0.32	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	6.30	0.32	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
5	manopera ore TRA02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	0.05	6.05	0.30	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	6.05	0.30	
6	TRI1AA01F3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	0.05	8.10	0.41	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	8.10	0.41	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
	manopera ore					
	procent					
Total Cheltuieli directe:		material	manopera	utilaj	transport	total
		3,566.50	300.91	367.20	0.30	4,234.91

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 % 0.00	6.77	0.00	0.00	6.77
Total Inklusiv Cheltuieli directe:	3,566.50	307.68	367.20	0.30	4,241.68
Cheltuieli indirecte	3.0000 % 107.00	9.23	11.02	0.01	127.25
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:	3,673.50	316.91	378.22	0.31	4,368.93
Profit	3.0000 % 110.20	9.51	11.35	0.01	131.07
Total Inklusiv Beneficiu:	3,783.70	326.41	389.56	0.32	4,500.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):					4,500.00
TVA:					855.00
TOTAL GENERAL:				19.00 %	5,355.00

1 euro = 4.50 lei, curs la data de 1/27/2021

Executant;

S.C. AMPER GRUP S.R.L.

Compania Comerciala
**AMPER
 GRUP**
 S.R.L.

Director General,

Beneficiar;

COMUNA CHIESD



OBIECTIV:

RETEA ELECTRICA LEA 0,4 kV cu conductor
torsadat de tip TYIR 25+16 Al mmp - DA27290667
COMUNA CHIESD

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

S.C. AMPER GRUP S.R.L.

Proiect:

nr:

Plansa:

nr:

Faza:

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

27.01.2021

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W2A21A#	buc	1.00	32.95	32.95
	Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare în mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare ...cu ajutorul automacaralei pe pneuri		material:	0.00	0.00
			manopera:	8.87	8.87
			utilaj:	24.08	24.08
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	0.28		
2	W2G15A#	buc	1.00	25.99	25.99
	Asezarea tamburului pe capra...cu greutatea pâna la 500kg;		material:	0.00	0.00
			manopera:	25.99	25.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	0.83		
3	W2A22A#	buc	1.00	89.44	89.44
	Insotirea transportului cu stâlpi sau cablu de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare în vederea descarcarii dus-întors...pe distanta de pâna la 20 Km;		material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	89.44	89.44
			transport:	0.00	0.00
4	W2B14E#	buc	2.00	55.44	110.87
	Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;		material:	0.26	0.53
			manopera:	20.77	41.55
			utilaj:	34.40	68.80
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.01		
	manopera	ore	1.30		
4.L	5217686	buc	2.00	26.34	52.68
	Ansamblu de întindere pe stîlp cu bratara zincata aub se 10				
5	5206900	buc	4.00	7.21	28.84
	Clema de întindere bransament cuib monofazic		material:	7.21	28.84
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.00		
6	W2B10E#	buc	1.00	28.43	28.43
	Legatura de sustinere în aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;		material:	0.36	0.36
			manopera:	10.87	10.87
			utilaj:	17.20	17.20
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	0.34		
6.L	5211459	csb buc	1.00	26.24	26.24
	Consola de sustinere zincata cu bratara se 4				
6.L	5212251	buc	1.00	9.81	9.81
	Armatura de sustinere asa 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70 mmp				

STADIUL FIZIC: L.E.A. 0,4 kV cu conductor torsadat de tip TYIR 16+25 Al mmp L = 120 ml

Pa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7 TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1	tona	0.09	10.50	
		material:		0.00	
		manopera:		10.50	
		utilaj:		0.00	
		transport:		0.00	
8 manopera TRA02A35	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...35 km.	ore	0.03		
		tona	0.09	16.06	
		material:		0.00	
		manopera:		0.00	
		utilaj:		0.00	
		transport:		16.06	
9 TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa, teren categ. 1	tona	0.09	7.50	
		material:		0.00	
		manopera:		7.50	
		utilaj:		0.00	
		transport:		0.00	
10 manopera W2J01A#	Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune...retea noua;	ore	0.02		
		buc	1.00	180.73	180.73
		material:		0.00	0.00
		manopera:		112.83	112.83
		utilaj:		67.90	67.90
		transport:		0.00	0.00
11 manopera W2D01A#	Montare cleva de derivatie ...pentru conductoare	ore	3.42		
		buc	3.00	16.34	49.02
		material:		0.31	0.93
		manopera:		16.04	48.10
		utilaj:		0.00	0.00
		transport:		0.00	0.00
11.L greutate materiale manopera 5200514	Racord debivate paralel	tone	0.00		
12 W2C05A#	Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stalpi...cu greutatea specifica pana la 1 kg/m	ore	1.23		
		buc	3.00	10.24	30.72
		100 m	1.20	438.04	525.65
		material:		0.00	0.00
		manopera:		438.04	525.65
		utilaj:		0.00	0.00
		transport:		0.00	0.00
12.L greutate materiale manopera 4832372	Conductor al. TYIR	tone	0.07		
13 W2B19D1	Legatura...intindere in colt la retele torsadate pe stalpi tip se10 plantat manual montat	ore	13.44		
		m		6.32	786.64
		buc	1.00	93.26	93.26
		material:		26.25	26.25
		manopera:		34.88	34.88
		utilaj:		32.13	32.13
		transport:		0.00	0.00
13.L greutate materiale manopera 4832372		tone	0.01		
13 W2B19D1		ore	1.10		
		material	962.99		
		manopera	810.35		
		utilaj	299.55		
		transport	1.45		
		total			2,074.33
Total Cheltuieli directe:	procent				
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %				
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte	3.0000 %	962.99	828.59	299.55	2,092.56
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		28.89	24.86	8.99	62.78
Profit	3.0000 %	991.88	853.44	308.53	2,155.34
Total Inklusiv Beneficiu:		29.76	25.60	9.26	64.66
		1,021.63	879.05	317.79	2,220.00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					2,220.00
TVA:				19.00 %	421.80
TOTAL GENERAL:					2,641.80

1 euro = 4.50 lei, curs la data de 1/27/2021

Executant;
S.C. AMPER GRUP S.R.L.

Beneficiar;
COMUNA CHIESD

Director General

Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



ESD COMUNA

[Handwritten signature]

RECIBO

* CIP 429198

AGOSTO 1998